令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

牟岐町

町　　長	副 町 長	課　　長	参事	主幹	精 算 者	検 算 者	設 計 者		

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	補助 災害復旧事業国庫負担金
工　事　番　号			
幹　線　名 路　線　名　等	その他市町村道　赤水平野線　いとり橋		
施　工　位　置	牟岐町大字河内		
工　　事　　名	令和8年災　国補第41号　いとり橋災害復旧工事		
工　　事　　費	金　　円也		

工　事　概　要				
復旧延長	L＝14.0m	工事用道路工	A=1,770m2
逆Ｔ式橋台	V＝26.0m3	ブロック積護岸工	A=64.0m2
台コンクリート	V＝17.0m3	根固めブロック工	N=36.0個
踏掛版工	V＝3.0m3		
上部工撤去・復旧	1.0式		
床掘工	V＝290.0m3		
掘削工	V＝50.0m3		

区分 費　用	認可額 決定額	当初実施額	摘要	第1回設計変更実施額	第2回設計変更実施額	第3回設計変更実施額
事業費	円	円	円	円	円	円
工事費						
本工事費						
附帯工事費						
測量および 試験費						
用地費および 補償費						
機械器具費						
営繕費						
工事雑費						
事務費						
請負対象額						
請負額						
記事						

査定設計概要	当初実施設計概要	精算実施設計概要	変更理由
復旧延長　L=14.0m	同左　L=14.0m		１．査定単価を実施単価に更正
本工事	本工事		
橋台工	橋台工		
逆Ｔ式橋台　V＝26m3	逆Ｔ式橋台　26.0m3		
	鉄筋工　加工・組立　1.07t		
	鉄筋工　加工・組立　0.26t		
台コンクリート　V=17m3	台コンクリート　17.0m3		
	ペーラインコンクリート　0.3m3		
	型枠工　15.0m2		
舗装工	舗装工		
踏掛版工　V=3m3	踏掛版工　3.0m3		
	鉄筋工　加工・組立　0.09t		
	鉄筋工　加工・組立　0.07t		
	1 号コンクリート舗装工　1.0m3		
	2 号コンクリート舗装工　1.0m3		
	支承工		

査　定　設　計　概　要	当　初　実　施　設　計　概　要	精 算 実 施 設 計 概 要	変　更　理　由
	目地版設置　4.0m2		１．査定単価を実施単価に更正
上部工撤去・復旧	上部工撤去・復旧		
上部工撤去・復旧　１式	上部工撤去・復旧　1.0 式		
	アンカー工　1.0 式		
	雑工		
	背後地取付工　1.0 式		
	護岸工擦付工　1.0 式		
土工	土工		
床掘工　V=290m3	床掘工　290.0m3		
掘削工　V=50m3	掘削工　軟岩　50.0m3		
	路床盛土　50.0m3		
	埋戻　W<1.0m　10.0m3		
	埋戻　W>4.0m　190.0m3		
	構造物撤去工		
	構造物取壊・運搬・処分　鉄筋　4.0m3		
	構造物取壊・運搬・処分　無筋　12.0m3		

査　定　設　計　概　要	当　初　実　施　設　計　概　要	精 算 実 施 設 計 概 要	変　更　理　由
	掘削　岩塊・玉石混じり土　1.0m3		1．査定単価を実施単価に更正
	河川土工		
	法面整形工　10.0m2		
仮設工	仮設工		
工事用道路工　A=1,770m2	工事用道路工		
	整地　2.0m3		
	敷鉄板設置・撤去　1,770m2		
	施工ヤード工		
	整地　10.0m3		
	敷鉄板設置・撤去　132.0m3		
	交通誘導警備員		
	交通誘導警備員 B　12.0 人		
護岸工	護岸工		
ブロック積護岸工　A=64m2	護岸基礎工　14.0m		
	ブロック積護岸工　64.0m2		
	天端コンクリート工　1.0m3		

査　定　設　計　概　要	当　初　実　施　設　計　概　要	精 算 実 施 設 計 概 要	変　更　理　由
	現場打小口止コンクリート工　3.0m3		１．査定単価を実施単価に更正
	目地版　9.0m2		
護床工	護床工		
根固めブロック工　N=44 個	根固めブロック工　36.0 個		標準ブロックを実施ブロックへ形式の変更
	間詰工　1.0m3		
	床掘工　30.0m3		
	埋戻工　W<1m　10m3		
	埋戻工　1m<W<4m　10m3		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	令和8年災国補第41号いとり橋災害復旧工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	河川・道路構造物工事
単価適用年月日	令和08年09月01日公共
単　価　地　区	美波１
機損適用年月日	令和08年　公共機械損料
歩掛適用年月日	令和08年07月 公　共
備　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川・道路構造物工事02	1	式				
合計						

牟岐町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
河川・道路構造物工事02	1	式				
橋台工	1	式			単　1 号	
舗装工	1	式			単　2 号	
支承工	1	式			単　3 号	
上部工撤去・復旧工	1	式			単　4 号	
雑工	1	式			単　5 号	
土工	1	式			単　6 号	
構造物撤去工	1	式			単　7 号	
河川土工	1	式			単　8 号	
仮設工	1	式			単　9 号	
護岸工	1	式			単　10 号	
護床工	1	式			単　11 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

牟岐町

【 第　1 号 単価表 】

橋台工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋台躯体工	1	式			単　12 号	
台コンクリート	1	式			単　13 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　2 号 単価表 】

舗装工　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
踏掛版工	1	式			単 14 号	
1号コンクリート舗装工	1	式			単 15 号	
2号コンクリート舗装工	1	式			単 16 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　3 号 単価表 】

支承工　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
目地版設置工	1	式			単　17 号	
計						
単位当たり						

【 第　4 号 単価表 】

上部工撤去・復旧工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
クレーンによる一時撤去・架設復旧	1	式			単　18 号	
アンカー工	1	式			単　19 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　5 号 単価表 】

雑工　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
背後地取付工	1	式			単 20 号	
護岸工擦り付け工	1	式			単 21 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　6 号 単価表 】

土工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
床掘工	1	式			単　22 号	
埋戻工	1	式			単　23 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　7 号 単価表 】

構造物撤去工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 鉄筋構造物	4	m3			施　1 号	
構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 無筋構造物	12	m3			施　2 号	
掘削 現場制約有 岩塊･玉石	1	m3			P　1 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　8 号 単価表 】

河川土工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	10	m2			P　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　9 号 単価表 】

仮設工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事用道路工	1	式			単　24 号	
作業ヤード工	1	式			単　25 号	
交通誘導警備員	1	式			単　26 号	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 単価表 】

護岸工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
護岸基礎工	14	m			単 27 号	
法覆護岸工	64	m2			単 28 号	
天端コンクリート	1	m3			単 29 号	
現場打小口止コンクリート	3	m3			P 3 号	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	9	m2			P 4 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 11 号 単価表 】

護床工　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
根固めブロック工	1	式			単 30 号	
間詰工	1	式			単 31 号	
床掘工	1	式			単 32 号	
埋戻工	1	式			単 33 号	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 単価表 】

橋台躯体工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋台･橋脚工ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[橋台・橋脚工(2)] 打設量50m3以上	26	m3			施 3 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	48	m2			P 5 号	
手摺先行型枠組足場	80	掛m2			施 4 号	
パイプサポート支保(小規模) f≦40kN/m2 t≦120cm	5	空m3			施 5 号	
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	1.07	t			施 6 号	
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	0.26	t			施 7 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 13 号 単価表 】

台コンクリート　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
台コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)	17	m3			P 6 号	
ペーライコンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.3	m3			P 7 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	15	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 14 号 単価表 】

踏掛版工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
踏掛版設置 ｺﾞﾑ支承有り	3	m3			P 8 号	
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	0.09	t			施 6 号	
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	0.07	t			施 7 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　15 号 単価表 】

1号コンクリート舗装工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高)	1	m3			P　9 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			P　10 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　16 号 単価表 】

2号コンクリート舗装工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高)	1	m3			P　11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	7	m2			P　10 号	
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	11	m2			P　12 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 17 号 単価表 】

目地版設置工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm	4	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

【 第　18 号 単価表 】

クレーンによる一時撤去・架設復旧　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝによるPC桁架設(プレテン桁) 単純床板橋・スラブ桁　橋梁下　BS-20	2	回			単　34 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 19 号 単価表 】

アンカー工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
極小規模鉄筋探査工 探査方向：下向き	0.5	m2			単 35 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)])						
深200㎜を超え500㎜以下	2	孔			P 14 号	
コンクリート削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)						
ｱﾝｶｰ材径17㎜超23㎜以下	4	孔			P 15 号	
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)	2	本			P 16 号	
注入材(材料費) エポキシ	2	本			単 36 号	
鉄筋工 加工･組立 差筋および杭頭処理	0.003	t			施 8 号	
極小規模無収縮モルタル工	0.02	m3			単 37 号	
無収縮モルタル	0.02	m3			施 9 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 20 号 単価表 】

背後地取付工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
練石積工 厚さ20cm	6	m2			施 10 号	
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 300mm 360° 巻き 基礎砕石無し	9	m			P 17 号	
基礎コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高)	2	m3			P 18 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	11	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 21 号 単価表 】

護岸工擦り付け工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
練石積工 厚さ20cm	8	m2			施 10 号	
計						
単位当たり						

【 第 22 号 単価表 】

床掘工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
床掘り 土砂 標準	290	m3			P 19 号	
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満	50	m3			P 20 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 23 号 単価表 】

埋戻工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	50	m3			P 21 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			P 22 号	
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	190	m3			P 23 号	
計						
単位当たり						

【 第 24 号 単価表 】

工事用道路工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満	2	m3			P 26 号	
敷鉄板設置･撤去	1,770	m2			施 11 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	381	枚			施 12 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 25 号 単価表 】

作業ヤード工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満	10	m3			P 26 号	
敷鉄板設置･撤去	132	m2			施 11 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	28	枚			施 12 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 26 号 単価表 】

交通誘導警備員　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	12	人日			施 13 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 27 号 単価表 】

護岸基礎工　　1　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無	0.06	m3			P 27 号	
基面整正	0.43	m2			P 28 号	
計						
単位当たり						

【 第 28 号 単価表 】

法覆護岸工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	1	m2			施 14 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	0.1	m3			P 29 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 29 号 単価表 】

天端コンクリート　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打天端コンクリート	1	m3			P 30 号	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	0.1	m2			P 4 号	
計						
単位当たり						

【 第 30 号 単価表 】

根固めブロック工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
消波根固めブロック製作 鋼製型枠:BL10t未満 一般養生	36	個			P 31 号	
鉄筋工 加工･組立 一般構造物　吊込鉄筋	0.1	t			施 15 号	
鉄筋工 加工･組立 一般構造物 挿入鉄筋	0.1	t			施 16 号	
消波根固めブロック横取り 2.5t以下 ﾌﾞﾛｯｸ移動距離12m以下	36	個			P 32 号	
消波根固めブロック据付け 陸上 乱積 2.5t以下 ﾌﾞﾛｯｸ移動距離12m以下	36	個			P 33 号	
吸出し防止材設置	55	m2			P 34 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 31 号 単価表 】

間詰工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
間詰石投入	1	m3			施 17 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 32 号 単価表 】

床掘工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
床掘り 土砂 標準	30	m3			P 19 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 33 号 単価表 】

埋戻工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			P 22 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	10	m3			P 35 号	
計						
単位当たり						

【 第 34 号 単価表 】

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝによるPC桁架設(プレテン桁) 単純床板橋・スラブ桁 橋梁下 BS-20　　1 回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力50t吊		日				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 35 号 単価表 】

極小規模鉄筋探査工 探査方向：下向き　　0.5 m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　36 号 単価表 】

注入材(材料費) エポキシ　　1　　本 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
注入材 ｴﾎﾟｷｼ	0.135	kg				
計						
単位当たり						

【 第　37 号 単価表 】

極小規模無収縮モルタル工　　0.8　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工単価表 】

構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 鉄筋構造物　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　24 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 小割が不要なもの 10t車の場合	1	m3				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　2 号 施工単価表 】

構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 無筋構造物　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　25 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 小割が不要なもの 10t車の場合	1	m3				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　3 号 施工単価表 】

橋台･橋脚工ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[橋台・橋脚工(2)] 打設量50m3以上　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%	10.2	m3				
コンクリートポンプ車運転 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h		日				
養生工(一般養生) 鉄筋構造物	10	m3			施　18 号	
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　4 号 施工単価表 】

手摺先行型枠組足場　　100　　掛m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　5 号 施工単価表 】

パイプサポート支保(小規模) f≦40kN/m2　t ≦120cm　　10　　空m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第　6 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	1.03	t				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						

【 第　6 号 施工単価表 】　　（続　き）

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
単位当たり						

【 第　7 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						

【 第　7 号 施工単価表 】　　（続　き）

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
単位当たり						

【 第　8 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立　差筋および杭頭処理　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	1.03	t				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　9 号 施工単価表 】

無収縮モルタル　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	1,875	kg				
水		l				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】

練石積工 厚さ20cm　　50　　m2 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
割栗石 150-200mm	11.4	m3				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%	1.7	m3				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 11 号 施工単価表 】

敷鉄板設置･撤去　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 12 号 施工単価表 】

敷鉄板賃料 22×1524×3048(㎜)　　1　　枚 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
敷き鉄板賃料 22×1524×3048㎜ 90日以内	1	枚				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048㎜	1	枚				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 13 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 14 号 施工単価表 】

コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満　　1　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約なし	1	m2				
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立 一般構造物 吊込鉄筋　　1 t 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	1.03	t				
諸 雑 費 (率＋丸め)		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸 雑 費 (率＋丸め)		%				
計						

【 第　15 号 施工単価表 】　　（続　き）

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　吊込鉄筋　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立 一般構造物 挿入鉄筋　　1 t 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	1.03	t				
諸 雑 費 (率＋丸め)		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸 雑 費 (率＋丸め)		%				
計						

【 第　16 号 施工単価表 】　　（続　き）

鉄筋工 加工･組立　一般構造物 挿入鉄筋　　1　　t 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】

間詰石投入　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
洗い砂利 粒径40~20mm	103	m3				
クローラクレーン運転 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ50-55t吊		時間				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3		時間				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 18 号 施工単価表 】

養生工(一般養生) 鉄筋構造物　　10　　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】

掘削 現場制約有　岩塊･玉石　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　土質 岩塊･玉石			［J2］= 4　施工方法 現場制約あり				

牟岐町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

法面整形　盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　整形箇所 盛土部 ［J3］= 2　現場制約の有無 現場制約無し ［J5］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 1　法面締固めの有無 法面締固め有り ［J4］= 1　土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				

【 第　3 号 施工パッケージ 】

現場打小口止コンクリート　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 W/C≦60%							
軽油							
【端数調整】							

【 第　3 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打小口止コンクリート　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
［条件］ ［N1］= 2　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(普) ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			［J2］= 1　養生工の種類 一般養生				

【 第　4 号 施工パッケージ 】

目地板　30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 1　目地板の種類 瀝青質目地板 t=10mm				

牟岐町

【 第　5 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　型枠の種類 一般型枠			［J2］= 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

【 第　6 号 施工パッケージ 】

台コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

牟岐町

【 第　6 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

台コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 ［N1］= 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) ［J5］= 2　養生工の種類 一般養生 ［JB］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J9］= 1　打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ［J4］= 1　設計日打設量 10m3以上100m3未満 ［J6］= 1　圧送管延長距離区分 延長無し ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				

【 第　7 号 施工パッケージ 】

ペーライコンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

【 第　7 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

ペーライコンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 ［N1］= 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) ［J5］= 2　養生工の種類 一般養生 ［JB］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J9］= 1　打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ［J4］= 1　設計日打設量 10m3以上100m3未満 ［J6］= 1　圧送管延長距離区分 延長無し ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				

【 第　8 号 施工パッケージ 】

踏掛版設置　ｺﾞﾑ支承有り　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%							
瀝青繊維質目地板 厚20mm							
軽油							

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

踏掛版設置　ｺﾞﾑ支承有り　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［N1］= 25　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-25(高) ［J6］= 1　養生工の有無 有り			［J3］= 1　ｺﾞﾑ支承の有無 有り ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分	小型車割増無し			

牟岐町

【 第　9 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　小型構造物 18-8-25(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%							
軽油							

【 第　9 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　小型構造物 18-8-25(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　構造物種別 小型構造物 ［N1］= 41　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高) ［JB］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J9］= 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ［J5］= 2　養生工の種類 一般養生 ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				

【 第　10 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　型枠の種類 一般型枠			［J2］= 2　構造物の種類 小型構造物				

牟岐町

【 第 11 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%							
軽油							

【 第 11 号 施工パッケージ 】 （続 き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高) 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 ［N1］= 41 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高) ［JB］= 1 費用の内訳 全ての費用			［J9］= 2 打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ［J5］= 2 養生工の種類 一般養生 ［N2］= 1 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				

【 第　12 号 施工パッケージ 】

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第　12 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 100.000　mm　　全仕上り厚 ［J3］= 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			［J2］= 1　施工区分 1層施工 ［J4］= 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　13 号 施工パッケージ 】

目地板　30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚20mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 8　目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=20mm				

【 第　14 号 施工パッケージ 】

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]) 深200㎜を超え500㎜以下　　1　　孔 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　削孔深さ 200㎜を超え500㎜以下							

牟岐町

【 第　15 号 施工パッケージ 】

コンクリート削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) ｱﾝｶｰ材径17mm超23mm以下　　1　　孔 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 33.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　ｱﾝｶｰ材径 17mmを超え23mm以下			[J2] = 1　削孔深さ 500mm以下				
[J3] = 1　費用の内訳 全ての費用							

牟岐町

【 第　16 号 施工パッケージ 】

アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)　　1　　本 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第　17 号 施工パッケージ 】

ヒューム管(B形管)据付　外圧管1種 300mm 360° 巻き 基礎砕石無し　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ﾋｭｰﾑ管 (外圧管1種) B形 300×30×2000							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-25(20) 高炉 W/C≦60%							

【 第 17 号 施工パッケージ 】 （続 き）

ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 300mm 360° 巻き 基礎砕石無し 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1 作業区分 据付			［J2］= 3 管径 300mm				
［J3］= 3 固定基礎 360° 巻き ［J5］= 1 規格 外圧管1種 ［J7］= 1 費用の内訳 全ての費用			［J4］= 2 基礎砕石の有無 無し ［N1］= 4 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-12-25(高) ［N2］= 1 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				

【 第　18 号 施工パッケージ 】

基礎コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　小型構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

【 第　18 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

基礎コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　小型構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　構造物種別 小型構造物 ［N1］= 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) ［JB］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J9］= 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ［J5］= 2　養生工の種類 一般養生 ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				

【 第　19 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 標準　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J3] = 1　土留方式の種類 無し			[J2] = 1　施工方法 標準 [J4] = 1　障害の有無 障害無し				

【 第　20 号 施工パッケージ 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 破砕片除去無し　軟岩 1,000m3未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 1300kg級							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　土質 軟岩			[J2] = 1　施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				

牟岐町

【 第 20 号 施工パッケージ 】 （続 き）

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
［J5］= 1 障害の有無 障害無し ［J8］= 1 破砕片除去の有無 破砕片除去無し			［J6］= 9 施工数量 1,000m3未満 ［J9］= 1 集積押土の有無 集積押土無し				

【 第　21 号 施工パッケージ 】

路床盛土　4.0m以上 20,000m3未満 障害無し　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] 通称7t級							
振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 運転質量11～12t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　施工幅員 4.0m以上			[J2] = 1　施工数量 20,000m3未満				
[J3] = 1　障害の有無 障害無し							

【 第　22 号 施工パッケージ 】

埋戻し　最大埋戻幅1m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　施工方法 最大埋戻幅1m未満							

【 第　23 号 施工パッケージ 】

埋戻し　最小埋戻幅4m以上　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 15t級							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工方法 最小埋戻幅4m以上							

【 第　24 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 10　運搬距離 34.3km以下				

牟岐町

【 第　25 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 10　運搬距離 34.3km以下				

牟岐町

【 第　26 号 施工パッケージ 】

整地　敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　作業区分 敷均し(ﾙｰｽﾞ)			[J3] = 1　施工数量 10,000m3未満				
[J4] = 1　障害の有無 障害無し							

【 第　27 号 施工パッケージ 】

現場打基礎コンクリート　基礎砕石無　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 W/C≦60%							
軽油							
その他(材料)							

【 第　27 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打基礎コンクリート　基礎砕石無　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［N1］= 2　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(普) ［J2］= 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)			［J5］= 2　基礎砕石の有無 基礎砕石無し ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				

【 第　28 号 施工パッケージ 】

基面整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

【 第 29 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1　胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40				

【 第　30 号 施工パッケージ 】

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 W/C≦60%							
軽油							
【端数調整】							

【 第 30 号 施工パッケージ 】　　（続 き）

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

名　　称 ・ 規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
［条件］ ［N1］= 2　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(普) ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			［J3］= 1　養生工の種類 一般養生				

【 第　31 号 施工パッケージ 】

消波根固めブロック製作　鋼製型枠:BL10t未満 一般養生　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満							
軽油							

【 第 31 号 施工パッケージ 】 （続 き）

消波根固めブロック製作 鋼製型枠:BL10t未満 一般養生 1 個 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2.5t以下 ［N1］= 12 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) ［J7］= 23 1個当り型枠面積(m2/個) 3.51m2を超え3.86m2以下 ［N2］= 1 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			［J2］= 1 型枠の種類 鋼製型枠:BL10t未満 ［J4］= 5 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) 0.39m3を超え0.45m3以下 ［JA］= 1 養生工の種別 一般				

【 第　32 号 施工パッケージ 】

消波根固めブロック横取り　2.5t以下 ﾌﾞﾛｯｸ移動距離12m以下　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2.5t以下			[J3] = 1　ﾌﾞﾛｯｸ移動距離 12m以下				

【 第　32 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

消波根固めブロック横取り　2.5t以下 ﾌﾞﾛｯｸ移動距離12m以下　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
［J4］= 1　据付面高さ(H) -3m≦H≦3m							

牟岐町

【 第　33 号 施工パッケージ 】

消波根固めブロック据付け　陸上 乱積 2.5t以下 ﾌﾞﾛｯｸ移動距離12m以下　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
連結金具(根固めブロック用) φ16							
軽油							
【端数調整】							

牟岐町

【 第 33 号 施工パッケージ 】 （続 き）

消波根固めブロック据付け 陸上 乱積 2.5t以下 ﾌﾞﾛｯｸ移動距離12m以下 1 個 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
［条件］ ［J1］= 1 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2.5t以下 ［J6］= 1 ﾌﾞﾛｯｸ移動距離 12m以下 ［J3］= 18.000 個 ﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量			［J2］= 1 据付場所 陸上 ［J7］= 1 据付面高さ(H) -3m≦H≦3m ［J4］= 1 据付方法 乱積				

【 第　34 号 施工パッケージ 】

吸出し防止材設置　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm9.8KN/m							
【端数調整】							

【 第　35 号 施工パッケージ 】

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							

【 第　35 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
［条件］ ［J1］= 3　施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満							