亀の甲側溝修繕工事

数 量 総 括 表

工種	種別	規格	数量	単位	適用
構造物取壊し工					
	格納箱取壊し	無筋Co	0.32	m3	0.064+0.08+0.176
	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁取壊し	無筋Co	0.26	m3	0.036*7.2
	殻運搬処理	無筋Co	0.58	m3	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力運搬	120m以下	0.58	m3	
排水構造物工					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ		0.32	m3	0.036*7.2
	型枠		2.88	m2	0.400*7.2
	底板ｺﾝｸﾘｰﾄ		0.11	m3	0.015*7.2
	ｺﾝｸﾘｰﾄ人力運搬	120m以下	0.43	m3	
舗装工					
	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ	10.90	m	
	舗装版取り壊し	ｺﾝｸﾘｰﾄ t-40	14.20	m2	
	殻運搬処理		0.57	m3	14.20*0.04
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力運搬	120m以下	0.57	m3	
	路盤掘削	t-110	1.56	m3	14.20*0.11
	残土運搬処理		1.56	m3	
	残土人力運搬	120m以下	1.56	m3	
	路盤工	t-100	14.20	m2	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	t-50	14.20	m2	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ人力運搬	120m以下	2.13	m3	