

起工理由

監査役

設計済

課長 係長 設計者 検算

設 計 書

令和 8 年度 防災拠点（第2期）敷地造成工事

牟岐町大字中村字山田

此工事金 設計金額
工事価格
消費税相当額

3号重力式擁壁 L=31.8m
5号重力式擁壁 L=21.9m
コンクリート吹付 A=497.0㎡
防草コンクリート A=432.0㎡
U型側溝 L=106.0m
自由勾配側溝 L=39.0m
現場打ちU型水路 L=74.5m
階段工 1.0式
仮設工 1.0式

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	防災拠点（第2期）敷地造成工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	公園工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年05月01日公共
単 価 地 区	美波1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
備 考	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事01	1	式				
法面工	1	式				
吹付工	1	式				
コンクリート吹付工 厚10cm 施工規模250～500m2未満	497	m2			施 1 号	
張コンクリート工	1	式				
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ	432	m2			施 2 号	
植生工	1	式				
植生マット工 施工規模250m2未満	187	m2			施 3 号	
植生基材吹付工 厚5cm 施工規模100m2未満	90	m2			施 4 号	
擁壁工	1	式				
擁壁工	1	式				
3号重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しコンクリート無し	37	m3			P 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
5号重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	28	m3			P 2号	
排水構造物工	1	式				
側溝工	1	式				
1-1号U型側溝 3種 300A	9	m			単 1号	
1-1号U型側溝 (Co蓋有材使用) 3種 300A	32	m			単 2号	
1-2号U型側溝 3種 300A	34	m			単 3号	
1-3号U型側溝 3種 300A	31	m			単 4号	
1号自由勾配側溝 B300×H700	18	m			単 5号	
2号自由勾配側溝 B300×H800	21	m			単 6号	
1号U型水路 B300×(H400~H800)	1	式			単 7号	
2号U型水路 B400×H400	34	m			単 8号	
3号U型水路 B400×H880	22	m			単 9号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
4号U型水路 B400×(H400~H880)	1	式			単 10 号	
集水ます工	1	式				
12号集水樹	1	基			単 11 号	
13号集水樹	1	基			単 12 号	
18号集水樹	1	基			単 13 号	
19号集水樹	1	基			単 14 号	
20号集水樹	1	基			単 15 号	
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	183	m3			P 3 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	47	m3			P 4 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	45	m3			P 5 号	
基面整正	142	m2			P 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土砂等運搬 標準バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂	90	m ³			P 7号	
残土処理費 八坂残土処理場	90	m ³				
防護柵工	1	式				
転落防止柵工	1	式				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込ビームバネ式	58	m			施 5号	
手摺付き転落防止柵設置	1	式			単 16号	
目隠しフェンス	1	式				
目隠しフェンス(水平部) H=1800 XW-M同等品 コンクリート建込バネ式	62	m			施 6号	
目隠しフェンス(勾配部) H=1800 XW-M同等品 コンクリート建込バネ式	54	m			施 7号	
基礎コンクリート	79	m			単 17号	
附帯工	1	式				
附帯工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
階段工	1	式			単 18 号	
園路広場整備工	1	式				
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗設工	1	式				
2号ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	1	式			単 19 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
列車見張員 営業線近接工事等 軌道中心から3m未満施工に配置	1	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
伐採工 伐採・集積・運搬	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第3号単価表】

1-2号U型側溝 3種 300A

10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	10	m			施 8号	
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	20	枚			施 9号	
計						
単位当たり						

防災拠点（第2期）敷地造成工事

【第5号単価表】

1号自由勾配側溝 B300×H700

10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	10	m			施 11 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	10	枚			施 12 号	
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第6号単価表】

2号自由勾配側溝 B300×H800

10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	10	m			施 13 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	10	枚			施 12 号	
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【 第 7 号 単価表 】						
1号U型水路 B300×(H400~H800)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	1.4	m3			P 8 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	12.7	m2			P 9 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	3.5	m2			P 10 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	10	枚			施 14 号	
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第8号単価表】

2号U型水路 B400×H400

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	2.842	m3			P 8 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	20.1	m2			P 9 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	8	m2			P 10 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	20	枚			施 14 号	
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第10号単価表】

4号U型水路 B400×(H400~H880)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	4.3	m3			P 12 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	45.1	m2			P 13 号	
基礎コンクリート 人力打設 無筋構造物 18-8-40(高)	1.2	m3			P 14 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.7	m2			P 15 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.236	t			施 15 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	12.2	m2			P 16 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	27	枚			施 14 号	
計						
単位当たり						

防災拠点（第2期）敷地造成工事

【第11号単価表】

12号集水桝

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.65m3を超え0.69m3以下	1	箇所			P 17 号	
鋼製蓋据付 鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 16 号	
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【 第 13 号 単価表 】

18号集水桝

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.65m3を超え0.69m3以下	1	箇所			P 17 号	
鋼製蓋据付け 鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 18 号	
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第14号単価表】

19号集水桝

1 基当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.61m3を超え0.65m3以下	1	箇所			P 19号	
鋼製蓋据付け 鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 18号	
計						
単位当り						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第15号単価表】

20号集水桝

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.87m3を超え0.92m3以下	1	箇所			P 20 号	
鋼製蓋据付け 鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 18 号	
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第16号単価表】

手摺付き転落防止柵設置

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
部材設置工(ビーム・パネル) 支柱間隔2m	22	m			施 19 号	
転落防止柵 PZ-K1000-W(手摺2段付)	26	m				
手摺取付加算代 中間	8	本				
手摺取付加算代 端末エルボ	2	本				
手摺取付加算代 変化点部	4	本				
手摺取付加算代 直線部スパン構成	13	スパン				
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第17号単価表】

基礎コンクリート

10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
コンクリートバック材(クレン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高)	3.6	m3			P 21 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	16	m2			P 9 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	5.5	m2			P 22 号	
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.36	m2			P 23 号	
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【 第 18 号 単価表 】						
階段工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	1.7	m3			P 24 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.8	m2			P 13 号	
モルタル金ゴテ仕上げ 床	4.1	m2			単 20 号	
モルタル金ゴテ仕上げ 壁	2.7	m2			単 21 号	
階段タイル張	20	m			単 22 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	5.9	m2			P 16 号	
溶接金網 6*150*150	5.1	m2				
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【 第 19 号 単価表 】						
2号コンクリート舗装						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートパッキ材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	4	m3			P 25 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	39.6	m2			P 26 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.4	m2			P 27 号	
溶接金網 6*150*150	39.6	m2				
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第20号単価表】

モルタル金ゴテ仕上げ床

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
左官		人				
普通作業員		人				
モルタル練 高炉	0.02	m3			P 28 号	
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第21号単価表】

モルタル金ゴテ仕上げ 壁

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
左官		人				
普通作業員		人				
モルタル練 高炉	0.02	m3			P 28 号	
計						
単位当たり						

防災拠点（第2期）敷地造成工事

【第22号単価表】

階段タイル張

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タイル工		人				
普通作業員		人				
段鼻タイル	100	m				
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第2号 施工単価表】

コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	6.05	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加圧型 山積0.28m3(平積0.2)		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【 第 3 号 施工単価表 】

植生マット工 施工規模250m2未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工(植生マット) 肥料袋付	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第5号 施工単価表】

防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリト建込 ビ・ム・ハ° 柵式

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(横断・転落防止柵) コンクリト建込 ビ・ム・ハ° 柵 3m	1	m				
転落防止柵 H=1100 PZ-K1100同等品	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

防災拠点（第2期）敷地造成工事

【第7号 施工単価表】

目隠しフェンス（勾配部） H=1800 XW-M同等品 コンクリート建込 Ⅱ式

1 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
防護柵設置工(横断・転落防止柵) コンクリート建込 Ⅱ・M・Ⅱ式 3m	1	m				
目隠しフェンス（勾配部） XW-M H=1.80m同等品	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第8号 施工単価表】

U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間の制約なし	10	m				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	5	個				
再生クワッシャー RC-40	0.648	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

防災拠点（第2期）敷地造成工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第10号施工単価表】

U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし	10	m				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	5	個				
再生クランチャー RC-40	0.191	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第11号施工単価表】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下

10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間の制約なし	10	m				
自由勾配側溝 300×700×2000	5	個				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	0.546	m3				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	0.228	m3				
再生クワッシャー RC-40	0.684	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第12号施工単価表】

蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
コンクリート蓋 自由勾配側溝B300用	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第13号施工単価表】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下

10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間の制約なし	10	m				
自由勾配側溝 300×800×2000	5	個				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	0.557	m3				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	0.231	m3				
再生クワッシャー RC-40	0.696	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

防災拠点（第2期）敷地造成工事

【第14号 施工単価表】

蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
コンクリート蓋 C1-B300	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第15号施工単価表】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第16号施工単価表】

鋼製蓋据付 鋼製 40超170kg/枚以下

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
鋼製蓋 500*500 T-20 ボルト固定 滑止 細目	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第17号 施工単価表】

鋼製蓋据付け 鋼製 40超170kg/枚以下

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
鋼製蓋 500×1500 T-2 細目 ボルト固定 受枠含	1	組				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第1号施工パッケージ】							
3号重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しコンクリート無し							1 m3 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
バックホウ(クレーン)[後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
軽油							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第1号施工パッケージ】

(続き)

3号重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しコンクリート無し

1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 擁壁平均高さ 1.0mを超え2.0m未満			[N1] = 17	コンクリート規格 18-8-40(高)			
[J3] = 2 基礎砕石の有無 有り			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1	圧送管延長距離区分 延長無し			
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1	生コン悪路割増区分 悪路割増無し			

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第2号施工パッケージ】							
5号重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しコンクリート無し							1 m3 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
バックホウ(クレー)[後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
軽油							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第2号施工パッケージ】

(続き)

5号重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しコンクリート無し

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 擁壁平均高さ 1.0mを超え2.0m未満			[N1] = 17	コンクリート規格 18-8-40(高)			
[J3] = 2 基礎砕石の有無 有り			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1	圧送管延長距離区分 延長無し			
[N2] = 1 生コ小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1	生コ悪路割増区分 悪路割増無し			

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第3号施工パッケージ】 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満								1	m3 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準		
【機械】									
バックホウ(加ラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 [J4] = 1 障害の有無 障害無し					

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第4号施工パッケージ】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満								1 m3 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準	
【機械】								
バックホウ(クロー)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]								
クワ及びバラム 60～80kg								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油								
ガソリン レギュラー								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用				

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第5号施工パッケージ】

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)							
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t							
クワ及びバラム 60~80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第7号施工パッケージ】							
土砂等運搬 標準ハックル山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂							1 m3 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
ダンプトラック[オロト・テール] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 3 積込機種・規格 ハックル山積0.45m3(平積0.35m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J9] = 4 運搬距離 2.5km以下							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第8号施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高) 1 m3 当り							
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し				

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第9号施工パッケージ】 型枠 一般型枠 小型構造物								1 m2 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準	
【労務】								
型わく工								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物					

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第10号施工パッケージ】

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クワッシャー RC-40							
軽油							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第11号施工パッケージ】

現場打ち水路(本体) 人力打設 鉄筋有り 3.8m³/10mを超え4.0m³/10m以下

1 m 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
バックホウ [クロー型]山積0.8m ³ (平0.6m ³)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13							
軽油							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第11号施工パッケージ】

(続 き)

現場打ち水路(本体) 人力打設 鉄筋有り 3.8m³/10mを超え4.0m³/10m以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【市場単価】							
鉄筋工 加工・組立 一般構造物							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 27 コンクリート規格 18-8-25(高)				[J2] = 2 鉄筋の有無 鉄筋有り			
[J3] = 17 10m当りコンクリート使用量 3.8m ³ /10mを超え4.0m ³ /10m以下				[J5] = 2 コンクリート打設工法 人力打設			
[J4] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)				[S1] = 1 鉄筋工の労務補正 標準(1.0)			
[N2] = 1 生コ小型車割増区分 小型車割増無し				[N3] = 1 生コ悪路割増区分 悪路割増無し			

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第12号施工パッケージ】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高) 1 m3 当り							
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し				

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第13号施工パッケージ】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1 m2 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準	
【労務】								
型わく工								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物					

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第14号施工パッケージ】 基礎コンクリート 人力打設 無筋構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し				

防災拠点（第2期）敷地造成工事

【第15号施工パッケージ】 型枠 一般型枠 均しコンクリート								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート						

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第16号施工パッケージ】

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下

1 m2 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クワッシャー RC-40							
軽油							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第17号施工パッケージ】

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.65m³を超え0.69m³以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クロー型]山積0.8m ³ (平0.6m ³)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							
軽油							
その他(材料)							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第18号施工パッケージ】

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 1.90m³を超え2.00m³以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クロー型]山積0.8m ³ (平0.6m ³)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							
軽油							
その他(材料)							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第19号施工パッケージ】

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.61m³を超え0.65m³以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クロー型]山積0.8m ³ (平0.6m ³)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							
軽油							
その他(材料)							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第20号施工パッケージ】

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.87m³を超え0.92m³以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クロー型]山積0.8m ³ (平0.6m ³)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							
軽油							
その他(材料)							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第21号施工パッケージ】							
コンクリートパック杓(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
パック杓 [クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
軽油							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第21号施工パッケージ】

(続き)

コンクリートパック杓(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高)

1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2 打設工法 パック杓(クレーン機能付)打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し				
[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第22号施工パッケージ】

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下

1 m2 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クワッシャー RC-40							
軽油							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第23号施工パッケージ】							
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10mm							1 m2 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 2 1工事当り使用量 30m2以上			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第24号施工パッケージ】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)							
1 m3 当り							
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し				

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第25号施工パッケージ】							
コンクリートパッカー(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
パッカー [クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
軽油							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第25号施工パッケージ】

(続き)

コンクリートパック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)

1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 パック杓(クレーン機能付)打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し				
[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第26号施工パッケージ】

上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工

1 m2 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
小型バックホウ(加-ラ)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バックホウ 山積0.09m3[平積0.07m3]							
振動ロー(搭乗式コンパクト型) 3~4t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クワッシャー RC-30							

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第27号施工パッケージ】							
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm							1 m2 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

防災拠点(第2期)敷地造成工事

【第28号施工パッケージ】 モルタル練 高炉								1 m3 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準	
【労務】								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
セメント(高炉B) 25kg袋入								
コンクリート用骨材砂 洗い 細目								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用				