

起工理由

監査役

山田1号線施工延長 L=41.0m

設計済

課
長
係
長
設
計
者
検
算

瀬戸川南線施工延長 L=321.0m

設 計 書

【山田1号線】

令和 8 年度 過疎対策事業町道山田1号線新設工事

1号アスファルト舗装工（車道部） A=233.0㎡

2号アスファルト舗装工（歩道部） A=164.0㎡

牟岐町大字中村字山田

区画線設置 L=80.0m

1-1号U型側溝 L=42.0m

此工事金 設 計 金 額

【瀬戸川南線】

工 事 価 格

切削オーバーレイ工 A=2,043.0㎡

消費税相当額

区画線工 L=803.0m

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	過疎対策事業町道山田1号線新設工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日 公共
単 価 地 区	美波 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事03	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事03						
排水構造物工	1	式				
側溝工	1	式				
1-1号U型側溝 3種 300A	42	m			単 1 号	
路側工	1	式				
縁石工	1	式				
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満)	42	m			P 1 号	
区画線工	1	式				
区画線設置	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	642	m			施 1 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	161	m			施 2 号	
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm 白	41	m			施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白	2	m			施 4 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	37	m			施 5 号	
防護柵工	1	式				
車止工	1	式				
車止めポスト設置	5	本			P 2 号	
道路付属物設置工	1	式				
道路反射鏡	1	式				
道路反射鏡設置 支柱φ101.6*4.2*4800mm丸型φ1000 2面用	2	基			単 2 号	
舗装工	1	式				
1号アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	233	m2			P 3 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	233	m2			P 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	233	m2			P 5 号	
不陸整正	233	m2			P 6 号	
2号アスファルト舗装工	1	式				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	164	m2			P 7 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	164	m2			P 8 号	
不陸整正	164	m2			P 6 号	
切削オーバーレイ工	1	式				
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層	2,043	m2			施 6 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			P 9 号	
アスファルト殻運搬処理 L=34.5km	106	m3			単 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工						
	1	式				
交通誘導警備員						
	1	式				
交通誘導警備員 B						
	30	人日			施 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				
合計						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 1 号 単価表 】						
1-1号 U型側溝 3種 300A				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	10	m			施 8 号	
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	20	枚			施 9 号	
基面整正	5.6	m ²			P 10 号	
計						
単位当たり						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 2 号 単価表 】						
道路反射鏡設置 支柱φ101.6*4.2*4800mm丸型φ1000 2面用						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
作業土工	1	基			単 4 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.375	m3			P 11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			P 12 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.36	m2			P 13 号	
反射鏡建込 2面鏡	1	基			単 5 号	
反射鏡取付 2面鏡	1	基			単 6 号	
支柱（下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装） 鋼管φ101.6*4.2*4800mm	1	本				
鏡体 メタクリル丸型φ1000*3.0mm	2	面				
補助金具 二面取付用	1	組				
計						
単位当たり						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 3 号 単価表 】						
アスファルト殻運搬処理 L=34.5km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬(路面切削) DID区間無	1	m3			P 14 号	
アスファルト塊 10t車の場合	1	m3				
計						
単位当たり						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 4 号 単価表 】						
作業土工						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	2	m3			P 15 号	
埋戻し 小規模	16	m3			P 16 号	
基面整正	0.4	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 5 号 単価表 】						
反射鏡建込 2面鏡						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
土木一般世話役		人				
計						
単位当たり						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 6 号 単価表 】						
反射鏡取付 2面鏡						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
土木一般世話役		人				
計						
単位当たり						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間の制約なし	1,000	m				
トフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 2 号 施工単価表 】 区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm 白				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 熔融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 30cm 時間の制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 熔融型	1,130	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg				
接着用プライマー 区画線用	50	kg				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 45cm 時間の制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	1,700	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 5 号 施工単価表 】 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし	1,200	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	684	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg				
接着用プライマー 区画線用	30	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	9.844	t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L				
路面切削機運転 ホイル式・廃材積込装置付 幅2.0m		日				
路面清掃車運転 ブレード四輪 路面切削工事用1.5m3		日				
アスファルトフィニッシャー運転 ホイル型 舗装幅2.3～6.0m		日				
ロードローラ運転 マカダ10t		日				
タイヤローラ運転 13～14t		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 6 号 施工単価表 】 (続 き)

切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層

100 m2 当り

[illegible]

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計	1					
単位当たり						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 8 号 施工単価表 】 U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし	10	m				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	5	個				
再生クッシャー RC-40	0.672	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 9 号 施工単価表 】 蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 1枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型ハック杓(クロー)[後方超小旋回型] クレーン付 ハケット容量0.09m3 0.9t吊							
ハック杓(クロー)[標準] ハケット容量0.8m3							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック B種両面R 180×230×250							
軽油							

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満)

1 m 当り

[illegible]

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 車止めポスト設置 1 本 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
耐衝撃車止めポスト ハイバ°-ホ°ラト° HYP-01PK同等品							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 費用の内訳 全ての費用							

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t									
ロードローラ(マカダム) 10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 [y2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し					

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレーダ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードローラ(マカダム) 10～12t							
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粒度調整砕石 RM-30							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 7 材料 再生粒度調整砕石 RM-30 [J5] = 1 施工区分 1層施工				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレダ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードローラ(マダム) 10～12t							
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クツシャーソ RC-30							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 5 材料 再生クツシャーソ RC-30			[J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードロー (マダム) 10～12t							
タイヤロー [普通型] 運転質量13～14t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】

(続 き)

不陸整正

1 m2 当り

[illegible]

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャー[クローラ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.4～3.0m									
振動ローラ(搭乗式コンパクト型) 3～4t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)									

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し					

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
小型バ ック(加-ラ) [後方超小旋・超低・排対:3] バ ック容量0.09m3									
振動ロー (搭乗式コンバ イント 型) 3 ~ 4t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャー RC-30									

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)

上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

[illegible]

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高) [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(ｸｰﾗ)〔標準〕 バック容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャー RC-40							
軽油							

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き)

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下

1 m2 当り

[illegible]

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 殻運搬(路面切削) DID区間無							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 DID区間の有無 無 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 24 運搬距離 39.5km以下				

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ(ｸﾚｰ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バック容量0.28m3									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次] バック容量0.28m3									
クパ及びランマ[ランマ] 通称 60～80kg級									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂					

過疎対策事業町道山田1号線新設工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】

(続 き)

埋戻し 小規模

1 m3 当り

[illegible]