監査役									
設計済		課長		係長		設計者		検算	

設　計　書

令和　8　年度　八坂残土処理場整備工事(2期工事)

牟岐町大字中村字大戸

此工事金	設 計 金 額
	工 事 価 格
	消費税相当額

起工理由

八坂残土処理場の排水構造物等の整備工事

水路工　L=75.0m

沈砂池　N=1基

舗装工　A=235.0m2

1号フェンス　L=37.0m

2号フェンス　L=17.0m

転落防止柵　L=24.0m

1号門扉　N=1基

2号門扉　N=1基

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	八坂残土処理場整備工事(2期工事)
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和07年度
工　種　区　分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年05月01日公共
単　価　地　区	美波１
機 損 適 用 年 月 日	令和07年　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公　共
備　考	

費 目 ＼ 区 分	認可額 決定額	当初実施額	第1回設計変更実施額	第2回設計変更実施額	第3回設計変更実施額
事業費	円	円	円	円	円
工事費					
本工事費					
付帯工事費					
測量および試験費					
用地および補償費					
機械器具費					
営繕費					
工事雑費					
事務費					
請負対象額					
請負額					
記事	工期　　～				

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

牟岐町

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
道路改良工事02	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 標準	200	m3			P 1 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m3			P 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	90	m3			P 3 号	
基面整正	110	m2			P 4 号	
雨水排水設備工	1	式				
水路工	1	式				
2号水路	37	m			単 1 号	
U型側溝	25	m			単 2 号	
2号現場打水路	4	m			単 3 号	
3号現場打水路	1	式			単 4 号	

牟岐町

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
集水ます工	1	式				
2-5号集水桝	1	基			単 5 号	
2-6号集水桝	1	基			単 6 号	
2-7号集水桝	1	基			単 7 号	
2-8号集水桝	1	基			単 8 号	
3号集水桝	1	基			単 9 号	
4号集水桝	1	基			単 10 号	
沈砂池	1	基			単 11 号	
段落ち防止枕	1	基			単 12 号	
園路広場工	1	式				
As舗装工	235	m2			単 13 号	
管理施設整備工	1	式				

牟岐町

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
1号フェンス	37	m			単 14 号	
1号フェンス基礎ブロック	17	基			単 15 号	
2号フェンス	1	式			単 16 号	
2号フェンス基礎ブロック	9	基			単 17 号	
転落防止柵	24	m			単 18 号	
1号門扉	1	基			単 19 号	
2号門扉	1	基			単 20 号	
交通安全施設工	1	式				
交通誘導警備員Ｂ	85	人日			施 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運搬費	1	式				
仮設材運搬　製品L≦12m 片道17.1km　往復	87	t			単　22 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

牟岐町

【 第　1 号 単価表 】

2号水路　　10　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
U型側溝据付け 450　450×450×600	10	m			施　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　2 号 単価表 】

U型側溝　　10　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
U型側溝据付け 道路用1種 300B 300×400×2000	10	m			施　3 号	
蓋版据付け 道路用1種300 41.2×9.5×50	20	枚			施　4 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　3 号 単価表 】

2号現場打水路　　10　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	10	枚			施　5 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	2.16	m3			P　5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	22	m2			P　6 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	8	m2			P　7 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　4 号 単価表 】

3号現場打水路　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	1.35	m3			P　5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	12.74	m2			P　6 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	6.37	m2			P　8 号	
計						
単位当たり						

【 第　5 号 単価表 】

2-5号集水桝　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			P　9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施　6 号	
計						
単位当たり						

【 第　6 号 単価表 】

2-6号集水桝　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所			P 10 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 6 号	
計						
単位当たり						

【 第　7 号 単価表 】

2-7号集水桝　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			P 11 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 6 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　8 号 単価表 】

2-8号集水桝　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			P　9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施　6 号	
計						
単位当たり						

【 第　9 号 単価表 】

3号集水桝　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
縞鋼板　3.2t*1200*900 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ45)	1	枚				
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下	1	箇所			P　12 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 10 号 単価表 】

4号集水桝　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 1.80m3を超え1.90m3以下	1	箇所			P 13 号	
蓋版据付け	1	枚			施 7 号	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-2,□1200，ﾎﾞﾙﾄ固定	2	枚				
受枠 ﾎﾞﾙﾄ固定ます用	1	枚				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 単価表 】

沈砂池　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 24-8-40(高)	22.337	m3			P 14 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	1.484	t			施 8 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	114.85	m2			P 15 号	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)	3.906	m3			P 16 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.14	m2			P 17 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm	1.42	m2			P 18 号	
止水板 CF200×5(塩ﾋﾞ製)	6.9	m			P 19 号	
足掛け金物取付け工 RC30L-300現場打用φ19	5	個			単 21 号	
手摺先行型枠組足場	142.1	掛m2			施 9 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	39.06	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 単価表 】

段落ち防止枕　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 24-8-40(高)	2.364	m3			P 14 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.062	t			施 8 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.075	t			施 10 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.091	t			施 10 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	5.16	m2			P 15 号	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.748	m3			P 16 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.15	m2			P 17 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm	0.8	m2			P 18 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	7.48	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 13 号 単価表 】

As舗装工　　100　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
不陸整正	100	m2			P 21 号	
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工	100	m2			P 22 号	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	100	m2			P 23 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 14 号 単価表 】

1号フェンス　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	10	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　15 号 単価表 】

1号フェンス基礎ブロック　　1　　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.043	m3			P　5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.49	m2			P　6 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.2	m2			P　7 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 16 号 単価表 】

2号フェンス　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
スパン構成 (2.0mスパン)	8	スパン				
端末部柱構成 さや管1本	2	組				
中間部柱構成 連結さや管1本	7	組				
組立費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　17 号 単価表 】

2号フェンス基礎ブロック　　1　　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.043	m3			P　5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.49	m2			P　6 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.2	m2			P　7 号	
計						
単位当たり						

【 第 18 号 単価表 】

転落防止柵　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	10	m			施 12 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.9	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	9	m2			P 6 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	3	m2			P 7 号	
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 19 号 単価表 】

1号門扉　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用門扉　片開　W-1000 AR（A型）　柵高　H1200　朝日ｽﾁｰﾙ	1	基				
普通作業員		人				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.09	m3			P　5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.9	m2			P　6 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.3	m2			P　7 号	
計						
単位当たり						

【 第 20 号 単価表 】

2号門扉　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ARフェンス H1200,W6000	1	基				
普通作業員		人				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.68	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.6	m2			P 6 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.36	m2			P 7 号	
計						
単位当たり						

【 第 21 号 単価表 】

足掛け金物取付け工 RC30L-300現場打用φ19　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物　ｱﾒﾆﾃｨｽﾃｯﾌﾟ RC30　L-300　現場打用　φ19	1	個				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 単価表 】

仮設材運搬　製品L≦12m 片道17.1km　往復　　1　t 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仮設材の運搬費 基本運賃	2	t				
積込み、取卸し費（仮設材等）	1	t				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員B		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け　450　450×450×600　　10　　ｍ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60kg/個以下 時間的制約なし	10	m				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 450 450×450×600	16.5	個				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.756	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　3 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け　道路用1種 300B 300×400×2000　　10　　ｍ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし	10	m				
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 300B 300×400×2000	5	個				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.672	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　4 号 施工単価表 】

蓋版据付け　道路用1種300 41.2×9.5×50　　1　　枚 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
道路用側溝蓋 (1種) 300 41.2×9.5×50	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 施工単価表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　枚 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(溝蓋・ﾎﾞﾙﾄ固定式横断溝用) 400用　T-25	1	組				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　6 号 施工単価表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　枚 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(桝蓋・ﾎﾞﾙﾄ固定式)騒音防止 600*600用　T20　713*713*65mm　61.6kg/枚	1	組				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　7 号 施工単価表 】

蓋版据付け　　1　　枚 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 施工単価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満　補正無(一般構造物)　　1　　t 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	1	t				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　9 号 施工単価表 】

手摺先行型枠組足場　　100　　掛m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］25t吊		日				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	1	t				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
防護柵設置工(横断･転落防止柵) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 3m	1	m				
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ AR-MS 粉体金網 粉体塗装支柱 H1200 朝日ｽﾁｰﾙ	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第 12 号 施工単価表 】

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
防護柵設置工(横断･転落防止柵) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 3m	1	m				
転落防止さく AR-GF1200-MS 朝日 ﾒｯｼｭW1150*ｽﾊﾟﾝ2000mm 支柱T2.3*W50.8*柵	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

牟岐町

【 第　1 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 標準　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J3] = 1　土留方式の種類 無し [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　施工方法 標準 [J4] = 1　障害の有無 障害無し				

牟岐町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							

牟岐町

【 第　2 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[条件] [J1] = 3　施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　3 号 施工パッケージ 】

埋戻し　最大埋戻幅1m未満　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用				

牟岐町

【 第　4 号 施工パッケージ 】

基面整正　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

【 第　5 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　小型構造物 18-8-40(高)　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [N2] = 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [N3] = 1　生ｺﾝ悪路割増区分 悪路割増無し				

【 第　6 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

【 第　7 号 施工パッケージ 】

基礎砕石　7.5cmを超え12.5cm以下　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							
軽油							

【 第　7 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

基礎砕石　7.5㎝を超え12.5㎝以下　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　砕石の厚さ 7.5㎝を超え12.5㎝以下			[J2] = 8　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0				
[J3] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　8 号 施工パッケージ 】

基礎砕石　12.5cmを超え17.5cm以下　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							
軽油							

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

基礎砕石　12.5cmを超え17.5cm以下　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[J2] = 8　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0				
[J3] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　9 号 施工パッケージ 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設　0.32m3を超え0.34m3以下　　1　　箇所 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							
その他(材料)							

牟岐町

【 第　9 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設　0.32m3を超え0.34m3以下　　1　　箇所 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 9　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J4] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設 [N2] = 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			[J2] = 7　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.32m3を超え0.34m3以下 [J3] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭) [N3] = 1　生ｺﾝ悪路割増区分 悪路割増無し				

【 第 10 号 施工パッケージ 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.30m3を超え0.32m3以下　　1 箇所 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							
その他(材料)							

【 第 10 号 施工パッケージ 】 （続 き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.30m3を超え0.32m3以下 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 9 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J4] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設 [N2] = 1 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			[J2] = 6 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.30m3を超え0.32m3以下 [J3] = 1 養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭) [N3] = 1 生ｺﾝ悪路割増区分 悪路割増無し				

【 第 11 号 施工パッケージ 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下　　1 箇所 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							
その他(材料)							

【 第 11 号 施工パッケージ 】 （続 き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 9 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J4] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設 [N2] = 1 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			[J2] = 5 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.28m3を超え0.30m3以下 [J3] = 1 養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭) [N3] = 1 生ｺﾝ悪路割増区分 悪路割増無し				

【 第 12 号 施工パッケージ 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下　　1 箇所 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							
その他(材料)							

【 第 12 号 施工パッケージ 】 （続 き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 9 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J4] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設 [N2] = 1 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			[J2] = 11 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.40m3を超え0.43m3以下 [J3] = 1 養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭) [N3] = 1 生ｺﾝ悪路割増区分 悪路割増無し				

【 第 13 号 施工パッケージ 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 1.80m3を超え1.90m3以下 1 箇所 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							
その他(材料)							

【 第 13 号 施工パッケージ 】 （続 き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 1.80m3を超え1.90m3以下 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 9 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J4] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設 [N2] = 1 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			[J2] = 37 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 1.80m3を超え1.90m3以下 [J3] = 1 養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭) [N3] = 1 生ｺﾝ悪路割増区分 悪路割増無し				

【 第 14 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 24-8-40(高)　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-40 高炉 W/C≦55%							
軽油							

【 第 14 号 施工パッケージ 】 （続 き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 24-8-40(高) 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 32 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-8-40(高) [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N3] = 1 生ｺﾝ悪路割増区分 悪路割増無し			[J9] = 2 打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [N2] = 1 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				

【 第　15 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　　m2 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

【 第 16 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

【 第 16 号 施工パッケージ 】 （続 き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 29 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N3] = 1 生ｺﾝ悪路割増区分 悪路割増無し			[J9] = 2 打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [N2] = 1 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				

牟岐町

【 第　17 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5　構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				

【 第　18 号 施工パッケージ 】

目地板　30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚20mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 8　目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=20mm				

【 第 19 号 施工パッケージ 】

止水板 CF200×5(塩ﾋﾞ製) 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
塩ﾋﾞ止水板 CF 200×5							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 止水板の種類 CF200×5(塩ﾋﾞ製)							

【 第　20 号 施工パッケージ 】

基礎砕石　17.5cmを超え20.0cm以下　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							
軽油							

【 第　20 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

基礎砕石　17.5㎝を超え20.0㎝以下　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　砕石の厚さ 17.5㎝を超え20.0㎝以下			[J2] = 8　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0				
[J3] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第 21 号 施工パッケージ 】

不陸整正　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

【 第 21 号 施工パッケージ 】 （続 き）

不陸整正 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 22 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1 m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 22 号 施工パッケージ 】 （続 き）

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 7 材料 再生粒度調整砕石 RM-30			[J4] = 100.000 ㎜ 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第　23 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　㎡ 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 23 号 施工パッケージ 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 ㎜ 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 14 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 ｱｽｺﾝ夜間単価区分 夜間単価無し			[J4] = 1 瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 [y1] = 1 ｱｽｺﾝ小型車運搬区分 小型車運搬無し				